

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Remont kuchni	
1. KNR 4-01 0354-0400	
Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic drewnianych. o powierzchni do 2 m2	
Jednostka: 1 szt	10,0000
10	10,0000
2. KNR 4-01 0348-0200	
Rozebranie ścianek z cegieł, bloczków lub płyt z betonu komórkowego oraz pustaków. Rozebranie ścianki z cegły grub. 1/4 c. zaprawa cem.-wap.	
Jednostka: 1 m2	3,3700
1,53*2,20	3,3660
3. KNR 4-01 0348-0300	
Rozebranie ścianek z cegieł, bloczków lub płyt z betonu komórkowego oraz pustaków. Rozebranie ścianki z cegły grub. 1/2 c. zaprawa cem.-wap.	
Jednostka: 1 m2	5,6600
2,36*2,40	5,6640
4. KNR 4-01 0313-0400	
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	
Jednostka: 1 m	2,6400
1,32*2	2,6400
5. KNR 4-01 0329-0500	
Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych. Na zaprawie cementowej. grub. ścian ponad 1/2 cegły	
Jednostka: 1 m3	0,9600
2,20*1,02*0,43	0,9649
6. KNR 4-01 0354-0700	
Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic stalowych lub krat okiennych. o powierzchni do 2 m2-wykucie ram z siatki	
Jednostka: 1 szt	5,8300
2,43*1,20*2	5,8320
7. KNR 4-04 0505-0200	
Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych lub prefabrykowanych grubości 8cm na zaprawie cementowej -skucie oblicowania ścian z płytek	
Jednostka: 1 m2	59,8200
(5,78*2+5,61*2)*2,0-2,39*1,25*2-0,8*2,0*3-1,0*2,0+(2,63*2+2,43*2)*2,0-0,8*2,0-1,17*1,25+(1,53*2+0,935*2)*2,0	59,8225
8. KNR 4-04 0504-0300	
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	
Jednostka: 1 m2	89,0200
89,02	89,0200
9. KNR 4-01 0304-0100	
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów ceglami, bloczkami z bet.komórkowego lub pustakami "Alfa". Ściany z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	
Jednostka: 1 m3	0,6700
0,9*2,0*0,25+0,9*2,0*0,12	0,6660

Opis robót		Ilość robót
10. KNR 4-01 0711-0500		
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III. Ściany płaskie i słupy prostokątne, podłoża z cegły, pustaków ceram.. gazo- i pianobetonu-tynki z zaprawy cement. pow.do 2m2		
Jednostka: 1 m2		68,7400
	(5,78*2+5,61*2)*2,0-2,39*1,25*2-0,8*2,0*3-1,0*2,0+(2,63*2+2,43*2)*2,0-0,8*2,0-1,17*1,25+(1,53*2+0,935*2)*2,0+0,9*2,0*4+0,43*2,0*2	68,7425
11. KNR 4-01 0318-0200		
Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł. Wewnętrznych o pow.otworu do 2 m2		
Jednostka: 1 szt		7,0000
	7	7,0000
12. KNR 4-01 0711-1900		
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III. Stropy płaskie, belki, podciągi, biegi, spocz., podł.z bet.żwir.,prefabryk.. siatek, pł.wiór.-cem.-tynki z zaprawy cem.-wap.pow.do 1m2 /wap.suchog./		
Jednostka: 1 m2		2,3300
	(2,20*2+1,02)*0,43	2,3306
13. KNR 2-02 1102-0100		
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na ostro		
Jednostka: 1 m2		89,0200
	89,02	89,0200
14. KNR 0-12 0829-0100		
Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża		
Jednostka: 1 m2		96,9400
	(1,95*2+1,53*2+5,78*2+5,61*2-2,36+2,63*2+2,75*2+2,63*2+2,43*2+2,63*2+2,43*2)*2,05-0,8*2,05*7-1,0*2,0-2,39*1,3*2-1,17*1,3*2	96,9430
15. KNR 0-12 0829-0900		
Licowanie ścian płytkami na klej. Płytki o wymiarach 30x30cm, układane metodą kombinowaną		
Jednostka: 1 m2		96,9400
	(1,95*2+1,53*2+5,78*2+5,61*2-2,36+2,63*2+2,75*2+2,63*2+2,43*2+2,63*2+2,43*2)*2,05-0,8*2,05*7-1,0*2,0-2,39*1,3*2-1,17*1,3*2	96,9430
16. KNR 2-02 0815-0400		
Gładz gipsowa dwuwarstwowa - na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych		
Jednostka: 1 m2		233,2700
	(3,21*4+2,60*2+1,24+1,65+5,75+2,43*2+1,89*2+1,12+3,26*2+2,43*2+2,85*2+2,36)*3,26-0,8*2,0*9-0,78*0,8*2+(1,95*2+1,53*2+5,78*2+5,61*2-2,36+2,63*2+2,75*2+2,63*2+2,43*2+2,63*2+2,43*2)*1,36-0,8*7-1,0-2,39*0,85*2-1,17*0,85*2	233,2656
17. KNR 2-02 0815-0600		
Gładz gipsowa dwuwarstwowa - na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych		
Jednostka: 1 m2		89,0200
	89,02	89,0200
18. KNR 0-12 1118-0100		
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Przygotowanie powierzchni		
Jednostka: 1 m2		89,0200
	89,02	89,0200
19. KNR 0-12 1120-0500		
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - z przycinaniem płytek. Cokoliki wysokości 15cm z płytek o wymiarach 30x30cm, układane metodą zwykłą		
Jednostka: 1 m		48,6800
	3,21*4+2,60*2+1,24+1,65+5,75+2,43*2+1,89*2+1,12+3,26*2+2,43*2+2,85*2+2,36-0,8*9	48,6800

Opis robót	Ilość robót
20. KNR 0-12 1118-0900 Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 30x30cm, układanie metodą kombinowaną Jednostka: 1 m2	89,0200
89,02	89,0200
21. KNR 2-02 1505-0100 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - dwukrotne bez gruntowania Jednostka: 1 m2	148,3300
233,27-84,94	148,3300
22. KNR 2-02 1504-0201 Malowanie doborową farbą ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych - dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem-farbą ceramiczną Jednostka: 1 m2	84,9400
(3,21*4+2,60*2+1,24+1,65+5,75+2,43*2+1,89*2+1,12+3,26*2+2,43*2+2,85*2+2,36)*1,80-0,8*2,0*9-0,78*0,8*2	84,9360
23. KNR 2-02 1202-0800 Ścianki stalowe do oszklenia lub ażurowe- wypełnienie panelem ażurowym Jednostka: 1 m2	5,8300
2,43*1,20*2	5,8320
24. KNR 2-02 1017-0100 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - jednodzielne pełne o pow.do 1,60 m2 Jednostka: 1 m2	7,0000
7	7,0000
Dział nr 2. Roboty instalacyjne, wod- kan, elektr.	
25. KNR 2-15 0205-0200 Rurociągi z PCV o średnicy 50mm na ścianach, łączone metodą wciskową Jednostka: 1 m	7,0000
7,0	7,0000
26. KNR 2-15 0208-0500 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCV o średnicy 110mm, łączone metodą wciskową Jednostka: 1 podejście	1,0000
1	1,0000
27. KNR 2-15 0107-0100 Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy o średnicy nominalnej 15mm Jednostka: 1 szt	5,0000
5	5,0000
28. KNR 2-15 0208-0300 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCV o średnicy 50mm, łączone metodą wciskową Jednostka: 1 podejście	3,0000
3	3,0000
29. KNR 2-15 0115-0200 Baterie umywalkowe, zmywakowe, wannowe. Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn=15mm Jednostka: 1 szt	6,0000
6	6,0000

Opis robót		Ilość robót
30. KNR 2-15 0221-0201		
Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo. Umywalki pojedyncze porcelanowe - syfon gruszkowy z tworzywa sztucznego		
Jednostka: 1 szt		1,0000
	1	1,0000
31. KNR 2-15 0224-0300		
Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany typu "Compact"		
Jednostka: 1 kpl		1,0000
	1	1,0000
32. KNR 5-08 0512-0500		
Montaż na got.podł.opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszanych sufitach z podłączeniem. Oprawy ze świetłówkami o kształcie kołowym 22 i 40 W. przykręcane		
Jednostka: 1 szt		16,0000
	16	16,0000
33. KNR 5-08 0309-1000		
Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych przykręcanych lub przyklejanych z podłączeniem. Gniazda wodoszczelne - przykręcane 3-biegunowe z uziemieniem. obciążalność 32 A - przekrój przewodu do 10 mm2		
Jednostka: 100 szt		0,0300
	3	3,0000